

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ (ตั้งแต่บ้าน นางสาววลัยพร กลิ่นหอม ถึงบ้าน
ผู้ใหญ่วุฒิชัย กาญจนอภิรักษ์)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๘๗,๙๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ (ตั้งแต่บ้าน นางสาววลัยพร กลิ่นหอม
ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒิชัย กาญจนอภิรักษ์) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา ยาว ๑,๒๔๐ เมตร โดยวางท่อเมน
ประปา PVC Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๓๒๐ ท่อน พร้อมประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø ๓ นิ้ว
จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๔,๔๕๘.๔๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกฤษณะ สุขกรม ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุพา มณีรัตน์ กรรมการ

๓. นางสาวชลาลัย ชูศูนย์ กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 8 ตั้งแต่บ้านนางสาวล้วยพร กลิ่นหอม ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒิชัย กาญจนอภิรักษ์ ยาว 1,240 เมตร

ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PCV Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 320 ท่อน พร้อมประตูน้ำบอกลาว PVC Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อเมนประปา	286,042.70	1.3091	374,458.49	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			374,458.49	
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง			374,458.49	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพิเชต คงคาหลวง)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....กรรมการ

(ยุพา มณีรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลาลัย ชูศูนย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 8 ตั้งแต่บ้านนางสาววลัยพร กลิ่นหอม ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒิธิชัย กาญจนบุรี ยาว 1,240 เมตร ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PCV Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 320 ท่อน พร้อมประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	1.1 ท่อประปา PCV Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน	320.00	ท่อน	659.00	210,880.00	-	-	210,880.00	
	1.2 ค่าแรงขุดและวางท่อ	1,240.00	เมตร	-	-	41.00	50,840.00	50,840.00	
	1.3 สามทางลด PVC 3x1 นิ้ว	10.00	อัน	124.00	1,240.00	37.00	370.00	1,610.00	
	1.4 ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	3.00	ท่อน	84.00	252.00	25.00	75.00	327.00	
	1.5 ฝาปิดปลายท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	10.00	อัน	8.00	80.00	2.00	20.00	100.00	
	1.6 ฝาปิดปลายท่อ PVC 3 นิ้ว	1.00	อัน	69.00	69.00	20.00	20.00	89.00	
	1.7 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	18.00	กระป๋อง	565.00	10,170.00	-	-	10,170.00	
2	งานติดตั้งประตุน้ำ	2.00	จุด						
	2.1 ประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	503.00	1,006.00	75.00	150.00	1,156.00	
	2.2 งอ 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว	8.00	อัน	91.00	728.00	27.00	216.00	944.00	
3	ท่อเตรนน้ำ	1.00	จุด						
	3.1 สามทาง PVC 90 องศา สำหรับท่อ PVC Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	220.00	220.00	65.00	65.00	285.00	
	3.2 ประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	503.00	503.00	75.00	75.00	578.00	
	3.3 งอ 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	91.00	91.00	27.00	27.00	118.00	
4	งานรื้อผิวทางจราจร								
	4.1 ตัดและขุดรื้อผิวทางลาดยางและขนย้าย	7.00	ตร.ม.	-	-	70.00	490.00	490.00	

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 8 ตั้งแต่บ้านนางสาววลัยพร กลิ่นหอม ถึงบ้านผู้ใหญ่วุธธิชัย กาญจนบุรี ยาว 1,240 เมตร ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PCV Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 320 ท่อน พร้อมประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.2 เหล็กตะแกรง # 0.20 x 0.20 ม. Ø 4 มม.	7.00	ตร.ม.	20.50	143.50	5.00	35.00	178.50	
	4.3 คอนกรีตกำลังอัด 240 KSC	1.40	ลบ.ม.	1,700.00	2,380.00	498.00	697.20	3,077.20	
5	งานขุดดินต่อรัดแยก PVC และต่อท่อเข้ามาตราบาน้ำ	10.00	จุด	400.00	4,000.00	120.00	1,200.00	5,200.00	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น								286,042.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายฤกษ์ สุกกรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายพิเชต คงคาหลวง)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....กรรมการ
(ยุพา มณีรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชลาลัย ชูศูนย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ