



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สีแฉกหนองเสือ หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 7

ปริมาณงาน บูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 105 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สีแฉกหนองเสือ หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งาน Tack Coat	ตร.ม.	840.00	15.15	12,726.00	1.3642	20.66	17,354.40
2	งานผิวจราจรชนิด Asphalt concrete 0.07 m	ตร.ม.	840.00	410.00	344,400.00	1.3642	559.32	469,828.80
3	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC	ตร.ม.	36.75	240.00	8,820.00	1.3642	327.40	12,031.95
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					365,946.00	รวม		499,215.15
					สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์			499,215.15

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายฤกษ์ สุกกรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถพงษ์ ญาณอรธร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสุริยาพร ปุตุตินันท์)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา