



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ซอย ๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์ขอแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวดำเนินการจัดจ้าง และพัสดุ การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ซอย ๓ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยเอกสารที่ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ

๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
๒. แบบสรุปราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุวพิชญาน์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างฝั่งที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ซอย ๓.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ซอย ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๙,๓๔๒.๖๐ /..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด.....

.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ประธานกรรมการ.....

๒. นายจิตติวัชร ศรีเงินวิเชียร กรรมการ.....

๓. นายวิจิต บัวบาน กรรมการ.....



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 3

ปริมาณงาน ฝิ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10.00 บ่อ

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ซอย 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือผิวลาดยางเดิม พร้อมชนทั้ง	ตร.ม.	202.50	15.71	3,181.27	1.3642	21.43	4,339.57
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 ม. ชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	เมตร	125.00	1,212.94	151,617.50	1.3642	1,654.69	206,836.25
3	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	20.25	316.00	6,399.00	1.3642	431.08	8,729.37
4	ทรายหยาบถมหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	56.25	316.00	17,775.00	1.3642	431.08	24,248.25
5	งานขุดดินและวางบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมเชื่อมติดตั้งฝาตะแกรง	บ่อ	10.00	11,139.92	111,399.20	1.3642	15,197.07	151,970.70
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	187.50	290.94	54,551.25	1.3642	396.90	74,418.75
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	เมตร	27.50	78.92	2,170.30	1.3642	107.66	2,960.65
8	งานหยอดทรายรอยต่อผิวถนนและหยอดทรายรอบปากบ่อพัก	เมตร	181.00	23.65	4,280.65	1.3642	32.26	5,839.06
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					351,374.17	รวม		479,342.60
(ตัวอักษร)		สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์						479,342.60

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐดิษฐ์ ศรีเงินวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายวิจิต บัวบาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพิเชต คงคาหลวง)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

10 มี.ค. 2569