



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแฉ่งฝาท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านนายนิยม มีแก้ว

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์ขอแจ้งให้งาน
ประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแฉ่งฝาท่อระบายน้ำ
หมู่ ๑ บ้านนายนิยม มีแก้ว ตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยเอกสารที่ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ

๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
๒. แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว / มอ.งน.ระ.ต.ลิม.พ.น.อ.

นางสมจิตต์ วิไลสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕-๓ ธ.ค. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว ขนาดพื้นที่ 400.00 ตารางเมตร และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 58.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3	ม.	58.00	1,261.00	73,138.00	1.3642	1,720.25	99,774.50
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	7.00	17,320.00	121,240.00	1.3642	23,627.94	165,395.58
3	งานผิวทางคอนกรีต(หลังท่อ ไม่มีรอยต่อ)	ตร.ม.	90.57	282.91	25,623.16	1.3642	385.94	34,954.58
4	งานตัดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	400.00	22.00	8,800.00	1.3642	30.01	12,004.00
5	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	14.15	5,660.00	1.3642	19.30	7,720.00
6	หินคลุกไหล่ทาง (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	326.66	6,533.20	1.3642	445.62	8,912.40
8	งานผิวทางคอนกรีต (ถนน)	ตร.ม.	400.00	281.91	112,764.00	1.3642	384.58	153,832.00
9	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	233.68	2,804.16	1.3642	318.78	3,825.36
10	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	28.00	161.53	4,522.84	1.3642	220.35	6,169.80
11	เสาเข็มขนาด 0.15*0.15*2.00 ม.	ต้น	8.00	800.00	6,400.00	1.3642	1,091.36	8,730.88
12	หุ้ช้าง ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	1.3642	20,463.00	20,463.00
13	ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					215,778.00	รวม		521,782.10
					ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			521,700.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายกฤษณะ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพงษ์ ญาณอรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุริยาพร ปุตินันท์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและฝัगतระบายน้ำ หมู่ ๑ ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๔๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและฝัगतระบายน้ำ หมู่ ๑ ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร และฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒๑,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกฤษณะ สุขกรม ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถพงษ์ ญาณอรธร กรรมการ
 ๓. นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง กรรมการ