ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี๊ยก ซุ่นไล้ (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี๊ยก ซุ่นไล้ (ต่อจากของเดิม)

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 1 พ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานคันทางและโครงสร้างทาง**					
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	380.00	11.00	4,180.00	
1.2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	66.00	370.00	24,420.00	
1.3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	12.00	270.00	3,240.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	19.00	330.00	6,270.00	
2	**งานพื้นทาง**					
2.1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	380.00	318.00	120,840.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	11.00	188.00	2,068.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	26.00	128.00	3,328.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว	ม.	-	49.00	-	
3	**งานท่อระบายน้ำ**					
3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม.	ม.	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				164,346.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)