

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ซอย ๔.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๙,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ซอย ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๔๗๑,๕๘๓.๓๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบราคากลางก่อสร้าง.....จำนวน ๑ ชุด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายฤทธิเดช สุขกรม.....ประธานกรรมการ.....
๒. นายบุญชูร บุญสุทธิ.....กรรมการ.....
๓. นางสาวชลาลัย ชูศูนย์.....กรรมการ.....



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 ซอย 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ซอย 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมเดี่ยว							
	1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. กิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	ต้น	10.00	12,000.00	120,000.00	1.3642	16,370.40	163,704.00
	1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.MHL/HPS พร้อมอุปกรณ์	โคม	10.00	5,420.00	54,200.00	1.3642	7,393.96	73,939.60
	1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	10.00	250.00	2,500.00	1.3642	341.05	3,410.50
	1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตพร้อม เทคอนกรีตหยาบรองพื้นและติดตั้ง	ฐาน	10.00	4,095.00	40,950.00	1.3642	5,586.39	55,863.90
	1.5 สายไฟฟ้า NY 3X10 mm <sup>2</sup>	ม.	420.00	202.00	84,840.00	1.3642	275.56	115,735.20
	1.6 สายไฟฟ้า V.A.F. 2X2.5mm <sup>2</sup>	ม.	100.00	42.00	4,200.00	1.3642	57.29	5,729.00
	1.7 ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4"	ท่อน	100.00	115.00	11,500.00	1.3642	156.88	15,688.00
	1.8 Ground rod	ชุด	10.00	550.00	5,500.00	1.3642	750.31	7,503.10
3	ค่าแรง							
	2.1 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	ต้น	10.00	1,000.00	10,000.00	1.3642	1,364.20	13,642.00
	2.2 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมกลบ	ม.	400.00	30.00	12,000.00	1.3642	40.92	16,368.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			รวมค่างานต้นทุน		323,690.00		รวม	471,583.30
(ตัวอักษร)			สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์					471,583.30

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายฤกษ์ สุธกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูษกร บุญสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลาลัย ชุมนย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกนกนวล รัตนกุลสมภ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา