



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายทองมอญ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างอิงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 033/2565 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคืนทางเดิม	ตร.ม.	856.00	13.53	11,581.68	1.3607	18.41	15,759.19
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	160.50	308.10	49,450.05	1.3607	419.23	67,286.68
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	42.80	224.66	9,615.44	1.3607	305.69	13,083.72
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.80	306.92	13,136.17	1.3607	417.62	17,874.38
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	856.00	262.74	224,905.44	1.3607	357.51	306,028.83
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	28.00	215.77	6,041.56	1.3607	293.59	8,220.75
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	56.00	157.97	8,846.32	1.3607	214.94	12,037.18
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	214.00	49.52	10,597.28	1.3607	67.38	14,419.71
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					337,173.94	รวม		457,710.44
สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์								

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลศักดิ์ สุภัทรศักดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา