



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้านวังศาลาการเดินท์ (บริเวณ หน้าบ้าน นายจักรี ปฐวิ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 วังศาลาการเดินท์ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	รื้อผิวทาง AC เดิม	ตร.ม.	600	22.00	13,200.00	1.3642	30.01	18,006.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	14.77	13,293.00	1.3642	20.14	18,126.00
3	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	185.00	377.00	69,745.00	1.3642	514.3	95,145.50
4	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	15.00	192.61	2,889.15	1.3642	262.75	3,941.25
5	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	52.00	338.48	17,600.96	1.3642	461.75	24,011.00
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	750.00	292.22	219,165.00	1.3642	398.64	298,980.00
7	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง	ม.	20.00	237.97	4,759.40	1.3642	324.63	6,492.60
8	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง	ม.	36.00	109.02	3,924.72	1.3642	148.72	5,353.92
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					331,377.23	รวม		470,056.27
					สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์			470,056.27

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายกฤษณะ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพงษ์ ญาณอรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุริยาพร ปุฒินันท์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา