



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 บ้านคุณทองคำ บ้านโพธิ์เลี้ยว หมู่ที่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างอิงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 394/2562 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	340.00	13.41	4,559.40	1.3624	18.26	6,211.72
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	56.10	306.39	17,188.47	1.3624	417.42	23,417.57
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	6.80	223.73	1,521.36	1.3624	304.80	2,072.70
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.00	294.85	5,012.45	1.3624	401.70	6,828.96
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	340.00	298.31	101,425.40	1.3624	406.41	138,181.96
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	201.45	1,611.60	1.3624	274.45	2,195.64
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	141.52	3,396.48	1.3624	192.80	4,627.36
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	85.00	51.00	4,335.00	1.3624	69.48	5,906.00
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					142,050.16	รวม		192,441.91
ปรับยอดเป็น					หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			192,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เฉลี่ย

564.71 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา ชูบาล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายรักพงษ์ โพระด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา บัวบาน)

ผู้อนุมัติราคากลาง

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา