



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 ม.

จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมเดียว							
	1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. กิ่งเดียว พร้อมอุปกรณ์	ต้น	8.00	11,000.00	88,000.00	1.3624	14,986.40	119,891.20
	1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.MHL/HPS พร้อมอุปกรณ์	โคม	8.00	4,200.00	33,600.00	1.3624	5,722.08	45,776.64
	1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	8.00	250.00	2,000.00	1.3624	340.60	2,724.80
	1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตพร้อมเหล็กและติดตั้ง	ฐาน	8.00	3,600.00	28,800.00	1.3624	4,904.64	39,237.12
	1.5 สายไฟฟ้า NYY 3X10 mm ²	ม.	320.00	155.00	49,600.00	1.3624	211.17	67,574.40
	1.6 สายไฟฟ้า V.A.F. 2x2.5 mm ²	ม.	80.00	15.38	1,230.40	1.3624	20.95	1,676.00
	1.7 ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4"	ท่อน	74.00	68.00	5,032.00	1.3624	92.64	6,855.36
	1.8 Ground rod	ชุด	8.00	500.00	4,000.00	1.3624	681.20	5,449.60
2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (1 ชุดควบคุม 12 ดวงโคม)							
	2.1 รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60A 220V	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80
	2.2 เซฟตี้สวิตช์ 60A พร้อมท่อ ขนาด 1 1/4"	ชุด	1.00	4,800.00	4,800.00	1.3624	6,539.52	6,539.52
	2.3 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	ชุด	1.00	749.00	749.00	-	-	749.00
3	ค่าแรงต้นทุน							
	3.1 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	8.00	1,000.00	8,000.00	1.3624	1,362.40	10,899.20
	3.2 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมปิดทับ	ม.	296.00	45.00	13,320.00	1.3624	61.30	18,144.80
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					243,631.40	รวม		331,648.44
ปรับยอดเป็น					สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน			331,600.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชู บุญสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุริยาพร ปุฒินันท์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา