



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายปัญญา บ้านหนองแจง หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ ๐๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ 25 ม.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	875.00	13.53	11,838.75	1.3607	18.41	16,108.98
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	157.50	308.10	48,525.75	1.3607	419.23	66,028.98
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	35.00	224.66	7,863.10	1.3607	305.69	10,699.32
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	43.75	306.92	13,427.75	1.3607	417.62	18,271.13
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	875.00	262.74	229,897.50	1.3607	357.51	312,821.52
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	25.00	215.77	5,394.25	1.3607	293.59	7,339.95
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	60.00	157.97	9,478.20	1.3607	214.94	12,896.98
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	175.00	49.52	8,666.00	1.3607	67.38	11,791.82
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					338,091.30	รวม		458,958.68
สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์								

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลศักดิ์ สุภัทรศักดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา