

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑
 ซอยบ้านนางสุนันทา ประศาสน์ธรรม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
 นางสุนันทา ประศาสน์ธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
 จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘...เป็นเงิน...๔๙๓,๑๑๐.๓๙.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบราคากลางก่อสร้าง.....จำนวน ๑ ชุด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายกฤษณะ สุขกรม.....ประธานกรรมการ.....
๒. นายอรรถพงษ์ ญาณอรรรถ.....กรรมการ.....
๓. นายสุรพล กลีบทอง.....กรรมการ.....



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางสุนันทา ประศาสน์ธรรม

ปริมาณงาน ฝิ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10.00 บ่อ

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานตัดผิวทางคอนกรีตและลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	155.00	85.57	13,263.35	1.3642	116.73	18,093.15
2	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60ม.ชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตหยาบรองพื้น ทหนา 0.10 ม.	ม.	125.00	1,222.42	152,802.50	1.3642	1,667.62	208,452.50
3	งานทรายหยาบรองพื้น ทหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	12.50	334.81	4,185.12	1.3642	456.74	5,709.25
4	ทรายหยาบถมหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	36.75	334.81	12,304.26	1.3642	456.74	16,785.19
5	งานขุดดินและวางบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมเชื่อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	11,917.16	119,171.60	1.3642	16,257.38	162,573.80
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	187.50	289.90	54,356.25	1.3642	395.48	74,152.50
7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง	ม.	15.00	98.77	1,481.55	1.3642	134.74	2,021.10
8	งานหอยค่างรอยต่อผิวถนนและหอยค่างรอบปากบ่อพัก	ม.	165.00	23.65	3,902.25	1.3642	32.26	5,322.90
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					361,466.88		รวม	493,110.39
(ตัวอักษร)			สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์					493,110.39

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกนกนวล รัตนกุสมภ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพงษ์ ญาณอรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรพล กลีบทอง

พนักงานผลิตน้ำประปา